

Kosztorys ofertowy

dla zadania pn: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LIPNIE - UL. SPÓŁDZIELCZA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWACZE				
1 d.1	D - 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,50		
2 d.1	D - 01.02.04	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	17,00		
3 d.1	D - 01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,30		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWACZE						
45100000-8		ROBOTY ZIEMNE				
4 d.2	D - 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	4 500,00		
5 d.2	D - 02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	1 050,00		
6 d.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie z przemieszczeniem gruntu na pobocza	m ²	3 018,00		
7 d.2	D - 02.00.01	Wykonanie poboczy	m ³	250,00		
8 d.2	D - 02.00.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp	m ²	2 500,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
45233120-6		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
9 d.3	D - 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	3 018,00		
10 d.3	D - 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	3 018,00		
11 d.3	D - 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3 018,00		
12 d.3	D - 04.04.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m ²	3 018,00		
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
						RAZEM
						PODATEK VAT
						WARTOŚĆ KOŃCOWA

SŁOWNIE: