

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Przekop  
ADRES INWESTYCJI : Powiat Lipnowski Miasto Lipno  
INWESTOR : URZĄD MIASTA LIPNO  
ADRES INWESTORA : UL. PLAC DEKERTA , 87-600 LIPNO  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Przybylski  
DATA OPRACOWANIA : 10.09.2010

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : średni II kw 2010r

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
Podatek VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.09.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.200		
d.1						
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	545.000		
d.1						
3	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1385.000		
d.1						
4	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	1385.000		
d.1						
5	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	137.000		
d.1						
6	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników	m <sup>2</sup>	717.000		
d.1	analogia					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
<b>2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
7	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie pod konstrukcje jezdní wraz z wykonaniem poboczy na terenie leśnym	m <sup>2</sup>	1663.000		
d.2						
8	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1663.000		
d.2						
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1663.000		
d.2						
10	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy	m <sup>2</sup>	717.000		
d.2						
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni podbudowy	m <sup>2</sup>	717.000		
d.2						
12	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	717.000		
d.2						
13	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni warstwy wiążącej	m <sup>2</sup>	717.000		
d.2						
14	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni warstwy wiążącej	m <sup>2</sup>	717.000		
d.2						
15	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	717.000		
d.2						
16	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	137.000		
d.2						
17	KNNR 6 0401-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	545.000		
d.2						
18	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	31.338		
d.2						
19	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	135.000		
d.2						
20	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	31.338		
d.2						
21	KNNR 6 0502-03	Zjazdy kostki wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	936.000		
d.2						
22	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	308.000		
d.2						
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
<b>3</b>	<b>45233200-1</b>	<b>ELEMENTY BRD</b>				
23	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe	m	8.000		
d.3						
24	KNNR 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m	m	15.000		
d.3						
25	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdní farbą chlorokauczkową - linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m <sup>2</sup>	24.000		
d.3						
26	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		
d.3						
27	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	4.000		
d.3						
28	Wycena własna	Wykonanie znaku aktywnego D-6 zasilany solarem	kompl	1.000		
d.3						
29	Wycena własna	Wykoanie azylu dla piszych	kompl	1.000		
d.3						
30	kalkulacja własna	Przebudowa istniejących słupów elektroeneretycznych	szt	3.000		
d.3						
Razem dział: ELEMENTY BRD						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: