

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.450		
2	KNNR 6 0806- d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	922.000		
3	KNNR 6 0801- d.1 02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	3056.000		
4	KNNR 6 0802- d.1 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²	3056.000		
5	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	140.000		
6	KNR 2-18 d.1 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	14.000		
2		Roboty przy nawierzchni jezdni				
7	KNNR 6 0102- d.2 02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	3056.000		
8	KNNR 6 0106- d.2 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	3056.000		
9	KNNR 6 0113- d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3056.000		
10	KNNR 6 0113- d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	3056.000		
11	KNNR 6 0401- d.2 05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	222.000		
12	KNNR 6 0401- d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	700.000		
13	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	69.150		
14	KNNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3056.000		
15	KNNR 6 0308- d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	3056.000		
16	KNNR 6 1005- d.2 06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3056.000		
17	KNNR 6 1005- d.2 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	3056.000		
18	KNNR 6 0309- d.2 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	3056.000		
3		Roboty przy nawierzchni zjazdów				
19	KNNR 6 0101- d.3 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	570.000		
20	KNNR 6 0106- d.3 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	570.000		
21	KNNR 6 0113- d.3 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	570.000		
22	KNNR 6 0113- d.3 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	570.000		
23	KNNR 6 0404- d.3 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	160.000		
24	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	5.200		
25	KNNR 6 0502- d.3 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	570.000		
4		Roboty przy nawierzchni chodników				
26	KNNR 6 0101- d.4 02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1046.000		
27	KNNR 6 0106- d.4 05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²	1046.000		
28	KNNR 6 0404- d.4 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	716.000		
29	KNNR 6 0502- d.4 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1046.000		
5		Roboty wykończeniowe				
30	KNNR 1 0503- d.5 03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m ²	616.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.5 05	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	108.000		
32 d.5 02	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²	34.000		
33 d.5 05	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	24.000		
34 d.5 01	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	24.000		
35 d.5 na	kalkulacja własna	Regulacja urządzeń obcych	szt.	36.000		
36 d.5 na	kalkulacja własna	Pionowe aktywne znaki drogowe - znak D-6 wrza z lampami błyskowymi	szt.	4.000		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: