




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 33 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:65

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	192	97	297	0.506
Podłoga	20	144	95	179	0.656
Sufit	70	43	32	48	0.743
Ściany (4)	50	100	35	199	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	3	LUXIONA TroII RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000LM PLX E IP40 34 840 (1.000)	2338	3090	21.0
W sumie:			7013	9270	63.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.19 \text{ W/m}^2 = 1.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 19.76 m^2)