




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 10 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:19

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	127	104	147	0.818
Podłoga	20	69	61	74	0.885
Sufit	70	82	57	173	0.695
Ściany (4)	50	102	31	261	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 16 x 16 Punkty  
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	1	LUXIONA Troil LOTOS SQ RO XXXX LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1200LM E IP54 840 (Typ 1)* (1.000)	1132	1667	13.0
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 1132	W sumie: 1667	13.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $6.85 \text{ W/m}^2 = 5.39 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $1.90 \text{ m}^2$ )