




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 34 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:89

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	172	64	315	0.374
Podłoga	20	149	80	202	0.537
Sufit	70	34	24	41	0.694
Ściany (4)	50	81	29	180	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 23
Dolna ściana 23
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

W poprzek

23
23

do osi oświetlenia

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA TroII RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000LM PLX E IP40 34 840 (1.000)	2338	3090	21.0
W sumie:			14026	18540	126.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $2.16 \text{ W/m}^2 = 1.25 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 58.40 m^2)