


## Pomieszczenie 19 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:103

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	152	55	294	0.366
Podłoga	20	133	70	182	0.525
Sufit	70	30	21	35	0.701
Ściany (4)	50	71	24	139	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 64 x 64 Punkty  
Margines: 0.000 m

**UGR**

Lewa ściana  
Dolna ściana  
(CIE, SHR = 0.25.)

**Wzdłuż-**

23  
23

**W poprzek**

23  
23

**do osi oświetlenia**

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	6	LUXIONA TroII RLOOK-LED-SMOOTH-COM-PLX RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 3000LM PLX E IP40 34 840 (1.000)	2338	3090	21.0
W sumie:			14026	18540	126.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $1.86 \text{ W/m}^2 = 1.22 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $67.83 \text{ m}^2$ )