




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 24/2 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.550 m, Wysokość montażu: 2.550 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:26

| Powierzchnia      | $\rho$ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min} / E_m$ |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | /          | 173        | 127            | 210            | 0.731           |
| Podłoga           | 20         | 103        | 82             | 119            | 0.792           |
| Sufit             | 70         | 69         | 39             | 181            | 0.569           |
| Ściany (4)        | 50         | 106        | 49             | 417            | /               |

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.200 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

### Wykaz opraw

| Nr.                        | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny)  | $\Phi$ (Oprawa) [lm] | $\Phi$ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------------------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1                          | 2     | LUXIONA TroII LOTOS_SQ_RO_XXXX LOTOS<br>ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT<br>1200LM E IP54 840 (Typ 1)* (1.000) | 1132                 | 1667                | 13.0  |
| *Zmienione dane techniczne |       |  | W sumie: 2265        | W sumie: 3334       | 26.0  |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $5.19 \text{ W/m}^2 = 3.00 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $5.01 \text{ m}^2$ )