




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 12 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.340 m, Wysokość montażu: 2.340 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:21

| Powierzchnia | ρ [%] | E_m [lx] | E_{min} [lx] | E_{max} [lx] | E_{min} / E_m |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | / | 99 | 52 | 152 | 0.525 |
| Podłoga | 20 | 61 | 47 | 74 | 0.767 |
| Sufit | 70 | 38 | 23 | 139 | 0.590 |
| Ściany (4) | 50 | 60 | 26 | 176 | / |

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

| Nr. | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny) | Φ (Oprawa) [lm] | Φ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------------------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | 1 | LUXIONA TroII LOTOS SQ RO XXXX LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1200LM E IP54 840 (Typ 1)* (1.000) | 1132 | 1667 | 13.0 |
| *Zmienione dane techniczne | | | W sumie: 1132 | W sumie: 1667 | 13.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.02 \text{ W/m}^2 = 3.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.30 m^2)