




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 16/1 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 2.540 m, Wysokość montażu: 2.540 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	213	169	248	0.792
Podłoga	20	125	111	137	0.889
Sufit	70	122	90	214	0.739
Ściany (4)	50	164	59	560	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	2	LUXIONA TroII LOTOS_SQ_RO_XXXX LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT 1200LM E IP54 840 (Typ 1)* (1.000)	1132	1667	13.0
*Zmienione dane techniczne			W sumie: 2265	W sumie: 3334	26.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $9.62 \text{ W/m}^2 = 4.51 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 2.70 m^2)